ILMO. CONCELLO
DE CAMBADOS

ACTA DA MESA CONTRATACIÓN Nº 2
DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA, SE PROCEDE.

Expte. Deputación: **2017016908**
Expte. Contratación: **3528/2019**

MAR MONDRAGON TREVIÑO (1 para 2)
OFICIAL SECRETARIA
Data de Sinatura: 05/09/2019
HASH: 48153e9b0e2ffea219a16bb555b6fb7e

FATIMA ABAL ROMA (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 05/09/2019
HASH: b59acf7a00814ffb198f1c8c24a4e6ee

Na Oficina do Servizo de Contratación, reúnense o día **5 de setembro de 2019**, ás **dez horas e cinco minutos**, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma, o Secretario municipal, D. Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor, a Interventora municipal, Dª Paula Cacabelos Otero e a funcionaria do Servizo de Contratación, Dª Mar Mondragón Treviño, co obxecto de dar conta do informe-valoración, emitido polo Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte na procedemento de *licitación aberto simplificado* das obras de "**HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA**", (Expte. contratación nº 3528/2019), e formular proposta de adxudicación do contrato, se procede.

Datos do contrato:

Tipo de contrato: **OBRAS**	
Obxecto do contrato: **HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA.**	
Procedemento de contratación: **Aberto simplificado con división en lotes .**	
Tramitación: **Ordinaria.**	
Código CPV: **45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.**	
Prezo estimado: **122.076,15 €**	IVE: **25.635,99 €**
Orzamento base de licitación: **147.712,14 €**	
Duración: **2 MESES**	

Execución material	102.585,00
13% Gastos xerais	13.336,05
6% Beneficio industrial	6.155,10
Valor estimado	**122.076,15**
21% IVE	25.635,99
Presuposto base de licitación	**147.712,14**

LOTE 1.- RÚA OURENSE		
Execución material		47.162,77
Gastos xerais 13%	6.131,16	
Beneficio industrial 6%	2.829,77	8.960,93
Valor estimado do contrato		**56.123,70**

LOTE 2.- RÚA PONTEVEDRA		
Execución material		55.422,23
Gastos xerais 13%	7.204,89	
Beneficio industrial 6%	3.325,33	10.530,22
Valor estimado do contrato		**65.952,45**

Nº Lote	**BASE IMPOÑIBLE**	**IVE**	**TOTAL LOTE**
1.- RÚA OURENSE	56.123,70	11.785,98	67.909,68
2.- RÚA PONTEVEDRA	65.952,45	13.850,01	79.802,46
Investimento total proxecto.	*122.076,15*	*25.635,99*	*147.712,14*

Pola Presidencia dáse conta do informe emitido polo Técnico Municipal, en data 04/09/2019, que transcrito di o seguinte:

"... *Realizada a apertura das plicas e comprobada a satisfacción das condicións técnicas solicitadas de acordo co Prego de Condicións aprobado, pásase a analiza-la fase de propostas valorables, acadándose o resultado que se reflexa no cadro seguinte:*

Cod. Validación: 6HFLW3JS6NRJDXHEH7F62P4C2 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 3

LOTE 1							
	Empresa	**Oferta**	**Baja**	**Puntos**	**Plazo Gar.**	**Mellora**	**Total puntos**
1	Vale	67.563,34	-346,34	0,51	2,00	5,00	7,51
2	Covsa	67.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Perez	66.999,69	-909,99	1,34	2,00	5,00	8,34
4	Pombo	61.118,71	-6.790,97	9,97	2,00	5,00	16,97
5	**Marconsa**	**61.095,79**	**-6.813,89**	**10,00**	**2,00**	**5,00**	**17,00**
	Media	64.937,44	6.493,74	58.443,70			
		64.937,44	6.493,74	71.431,19			

De conformidade co exposto no cadro superior, e con respecto ó lote nº 1, proponse a adxudicación deste lote á empresa "MARCONSA, S.L.", por entender a vista das ofertas que e a mais vantaxosa para este Concello.

LOTE 2							
	Empresa	**Oferta**	**Baja**	**Puntos**	**Plazo Gar.**	**Mellora**	**Total puntos**
1	Vale	79.395,47	-406,99	0,47	2,00	5,00	7,47
2	Covsa	79.802,46	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3	**Coto de Uz**	**71.183,21**	**-8.619,25**	**10,00**	**2,00**	**5,00**	**17,00**
4	Perez	79.004,44	-798,02	0,93	2,00	5,00	7,93
5	Pombo	71.822,22	-7.980,24	9,26	2,00	5,00	16,26
6	Marconsa	72.991,98	-6.810,48	7,90	2,00	5,00	14,90
	Media	75.699,96	7.570,00	68.129,97			
		75.699,96	7.570,00	83.269,96			

De conformidade co exposto no cadro superior, e con respecto ó lote nº 2, proponse a adxudicación deste lote á empresa "COTO DE UZ, S.L.", por entender a vista das ofertas que e a mais vantaxosa para este Concello..."

Os membros da Mesa de Contratación, por unanimidade, acordan propoñer ao órgano de contratación o seguinte:

Primeiro.- Adxudicar o contrato das obras do **Lote 1.- Humanización da Rúa Ourense**, á empresa "**MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)**", coas seguintes condicións:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE.			
Adxudicatario proposto:	Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA)		
Oferta económica:	50.492,39 €	IVE: 10.603,40 €	**Total: 61.095,79 €**
Baixa:	6.813,89 €	**Prazo de garantía:**	Tres anos (1+2)
Melloras Lote 1.- Rúa Ourense. **Valoración: 5.380,00 €**	**Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas ás edificacións e os seguintes traballos:** - Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro. - Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 82 m) incluso preparación da base do terreo, recheo e compactación. - Realización de 14 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm.		

Cod. Validación: 6HFLW3JS6NRJDXHEH7F62P4C2 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3

	(máximo 5,00 m. de lonxitude), incluso colocación de nova arqueta de 40x40 cm. e profundidade necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.

SEGUNDO.- Adxudicar o contrato das obras do **Lote 2.- Humanización da Rúa Pontevedra**, á empresa "**COTO DE UZ PROYECTOS DE OBRAS, S.L.**", coas seguintes condicións:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA PONTEVEDRA			
Adxudicatario proposto:	COTO DE UZ PROYECTOS DE OBRAS, S.L.		
Oferta económica:	58.829,10 €	IVE: 12.354,11 €	**Total: 71.183,21 €**
Baixa:	8.619,25	**Prazo de garantía:**	Tres anos (1+2)
Melloras Lote 2. Rúa Pontevedra. **Valoración: 5.800,00 €**	**Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas as edificacións e os seguintes traballos:** - Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro. - Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 100 m) incluso preparación da base do terreo, recheo e compactación. - Realización de 12 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm. (máximo 5,00 m. de lonxitude), incluso colocación de nova arqueta de 40x40 cm. e profundidade necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.		

E non tendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión, sendo as dez horas e dezasete minutos, estendéndose a presente Acta, que asina electronicamente a secretaria da Mesa de Contratación, no lugar e data indicados no encabezamento.

Cod. Validación: 6HFLW3JS6NRJDXHEH7F62P4C2 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3